भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका.

वाहन विभाग

दिनांक :- ०५ /०७ /२०१८

कोटेशन नोटीस

भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिकेच्या वाहन विभागात खालील कामाचे कोटेशन दिनांक १२/०७ /२०१८ रोजी दुपारी १.०० वाजेपर्यंत मागविण्यात येत आहेत. सदर कामाबाबतची संपुर्ण माहिती वाहन व्यवस्थापक, वाहन विभाग यांचेकडून घेऊनच कोटेशन भरावीत. मागाहून कोणत्याही प्रकारची तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही. तसेच कोटेशन भरताना सर्व करांसहित व खर्चासहित भरावीत. मागाहून कोणत्याही कारणास्तव जास्त मागणीचा विचार केला जाणार नाही. कमी किंवा जास्त दराचे कोटेशन नाकरणेचा अधिकार खालील सही करणार यांनी राखुन ठेवलेला आहे. उशिरा आणलेले कोटेशन कोणत्याही कारणास्तव स्विकारली जाणार नाहीत.

वाहन क्र. एम.एच -०४-एजी – १३१८ (टाटा ७०९) ची दुरुस्ती खालीलप्रमाणे.

१) जॉईट चे कामे – वाहन चालक यांच्या रिपोर्ट नुसार सदर गाडीचे जॉईट चेक केले असता गाडीचे जॉईट चेक केले असता दुरुस्ती कामी जॉईट पुर्णपणे बाहेर काढून जॉईट कॉस नग ३ नविन फिट करणे, सर्व जाईट फिट करणे कामी २४ नग नविन जॉईटचे नट बोल्ट ८ एमएम, ३० एमएम फिट करुन जॉईटचे पुर्ण काम करणे..

२) क्लजची दुरुस्तीची कामे खालीलप्रमाणे. १. गिअर बॉक्स बाहेर काढून फ्रायव्हील खोलून बाहेर काढून मशिनींग करुन फ्रायव्हील रिफीटींग करणे. २. खराब झालेली क्लज प्लेट नविन फिट करणे. ३.खराब झालेली प्रेशर प्लेट नविन फिट करणे.४.क्लज बेरींग हबसह नविन फिट करणे.

३) ब्रेकचे दुरुस्तीची कामे खालील प्रमाणे - १. चारही हब खोलून बेरींग चेक करणे, ग्रीसींग करणे. २. सर्व ग्रीस रिटेनर नविन फिट करणे. ३. ब्रेक बुस्टर ओवर हॉलींग करणे मास्टर सिलिंडर किट नविन टाकणे. ४. लायनर सर्विस नविन फिट करणे. ५. व्हील सिलेडरची सर्विसिंग करणे. ६. पाकींग ब्रेक दुरुस्ती करणे. ७. पाकींग ब्रेक चेंबर खोलून ओव्हर ऑईलिंग करणे, खराब झालेले पार्टस नविन फिट करणे. ८. पाकींग ब्रेक ऑप्ररेटींग वॉल नविन फिट करणे.९. पाकींग ब्रेक अॅडजेस्ट करणे. १०. फुट ब्रेक अॅडजेस्ट करणे.११. ब्रेकचे कॉम्रेसर ओव्हर ऑईलिंग करणे. १२.हबचे जुने पाईप बदली करुन नविन १४ एमएम, २२ एमएम, २७ एमएम चे पाईप फिट करणे. १३.एअर अनलोडर व्हॉवची सव्हिसींग करणे.

४) टायर व टयुब – स्टॉण्डर्ड कंपनीचे ७५०/१६ नंबर चे टायर व टयुब एकुण ०६ नग नविन टायर टाकणे आहे.

५) डिझेल टाकीची दुरुस्ती :- डिझेल टाकीतील सर्व डिझेल बाहेर काढून मेन पाईप व रिर्टन पाईप खोलून डिझेल टाकीचे दोन्ही ब्रॅकेट खोलून टाकीला बाहेर काढणे. डिझेल टाकीला पुर्णपणे पाण्याने सर्व्हिसींग करुन त्या ठिकाणी लिकेज आहे तिथे गॅस वेल्डींग करुन पत्र्याचा पॅच वर्क्स करुन लिकेज चेक करुन पुन्हा ब्रॅकेट पट्टी फिट करुन डिझेल भरुन डिझेल पाईप फिट करुन एअर काढून दुरुस्ती करणे.

६) वॉटर पंप व रेडिअटर ची दुरुस्ती :- वॉटर पंप व रेडिअटर मधून पाणी लिकेज आहे. रेडिअटर बाहेर काढून रेडिअटर चा फॅन खोलून जुना रेडीएटर बाहेर काढुन पाहणी केली असता रेडीअटर ची पाण्याची लाईन जास्त प्रमाणात लिकेज आहे. तरी नविन रेडीअटर फिट करुन ०४ नग होस पाईप, ०८ क्लिप फिट करुन व नविन वॉटर पंप व फॅन फिट करणे.

Choudhari

वाहन व्यवस्थापक
भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका.

तारीख :- ०५/०७/२०१८
खालील ठिकाणी प्रसिध्द केली.
१) मुख्य कार्यालय नोटीस बोर्ड, २) मनपा संकेतस्थळ, संगणक विभाग. ३) कोंडवाडा नोटीस बोर्ड.